

У Нишу, 04.10.2016.
Број: 01- 10129/5-1

Комисија за јавну набавку радова

ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА - РЕНОВИРАЊЕ АМФИТЕАТРА НА ПРЕДМЕТУ СУДСКА МЕДИЦИНА, ЈН 20/16

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15,68/15), Комисија за јавну набавку објављује

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку *грађевинско занатских - реновирање амфитеатра на предмету Судска медицина - ЈН 20/16* у поглављу VI Образац 2. у делу ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 1- грађевинских радова на реконструкцији сале Медицинског факултета у Нишу

2. МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку *грађевинско занатских - реновирање амфитеатра на предмету Судска медицина - ЈН 20/16* у поглављу IV, Одељак Додатни услови, Табела 2, редни број 1 – Финансијски капацитет - тако што се уместо износа 15.000,00 уписује износ 15.000.000,00 тако да сада гласи:

„да је понуђач 2013, 2014. и 2015. обрачунске године остварио укупан пословни приход у износу од 15.000.000,00 динара“

3.Измењени **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ОДНОСНО ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 1- грађевинских радова на реконструкцији сале Медицинског факултета у Нишу** је саставни део ових измена и допуна конкурсне документације и налази се у прилогу овог документа.

4. У осталом делу конкурсна документација се не мења.

С обзиром да је предметна измена конкурсне документације сачињена мање од осам дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је, у складу са одредбом члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

У том смислу **нови рок за подношење понуда је 10.10.2016. године до 10,00 часова.**

Отварање понуда ће се извршити 10.10.2016. године у 10,30 часова.

Наручилац ће Измену и допуну конкурсне документације, као и обавештење о продужетку рока за подношење понуда објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Напомена: Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном Изменом и допуном конкурсне документације, као и на обрасцу измењене конкурсне документације, у супротном иста ће бити одбијена као неприхватљива.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 1

грађевинских радова на реконструкцији сале Медицинског факултета у Нишу

/измењен/

		О P I S	Једи. мере	Количина	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена без ПДВ
I	<u>РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА</u>							
1		Демонтажа постојећег плафона на потконструкцији од летви и трске са транспортом шта.Обрачун по м2.	м2	87.4				
2		Демонтажа постојећег завршног слоја подне конструкције. Обрачун по м2.	м2	88.50				
3		Демонтажа постојеће расвете и електроопреме у пољу.	пауш.	1.00				

4		Демонтажа постојећих двокрилних врата, санитарија, гарнишни, завеса, столова, столица, табле и ламперије са одвозом на место предвиђено од стране инвеститора.	пауш.	1.00				
5		Рушење постојећих плочица са одвозом шута. Обрачун по м2.	м2					
	<u>РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА</u>		УКУПНО I					
II		<u>СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</u>						
1		Набавка, транспорт и монтажа спуштеног плафона на дуплој потконструкцији од гипскартонских плоча, дебљина 12,5 мм. Висина спуштања плафона дефинисана је пројектом. Плафон се изводи по проласку свих инсталација. Обрачун по м ² набављене и уграђене плафонске конструкције гледано у основи покривне повшине, са радном скелом и свим пратећим	м2	83				

		материјалом. Обрачун се врши по м2 уграђеног спуштеног плафона.						
2		Набавка, транспорт и монтажа опшивки од гипскартонских плоча, дебљина 12,5 мм, на одговарајућој алуминијумској потконструкцији. Димензије опшивки су дефинисане пројектом. Обрачун по м ² набављене и уграђене опшивке. 22.5+5.04	м2	27.9				
3		Набавка, транспорт и монтажа каскада инсталационих цеви од гипскартонских плоча, дебљина 12,5 мм, на одговарајућој алуминијумској потконструкцији. Димензије каскада дефинисане су пројектом. Обрачун по м' набављене и уграђене зидне облоге. (17.3+3.24+6.92)	м'	27.46				

4		Набавка и уградња двостраног једнослојног гипскартонског зида са алуминијумском потконструкцијом и изолацијом д=15цм .Обрачун по м2 уграђеног зида са свим потребним материјалом и помоћном скелом.	м2	25				
5		Набавка, испорука и монтажа гипс фазер плоча д=12,5 мм преко ОСБ плоча на челичној потконструкцији платоа, са бандажирањем спојева. Обрачун по м2 постављене облоге.	м2	13.3				
		<u>СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ</u>		УКУПНО II				
III		<u>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</u>						
1		Набавка, транспорт и монтажа облоге радијатора од оплемењене Еггер премиум беле иверице - W1000 СТ9, дебљине 18 мм, на одговарајућој челичној потконструкцији.	м2	9.3				

		Постављање зидних облога у свему урадити према пројекту.Обрачун по м2 постављене облоге.						
2		Набавка, транспорт и монтажа облога зида од оплемењене Еггер премиум беле иверице - W1000 СТ9, дебљине 18 мм. Постављање зидних облога у свему урадити према детаљима пројектанта.Обрачун по м2 постављене облоге.	м2	11.50				
3		Набавка, транспорт и монтажа ОСБ плоча дебљине 18 мм на челичну потконструкцију платформе. Постављање ОСБ плоча у свему урадити према пројекту.Обрачун по м2 постављене облоге.	м2	13.30				
4		Набавка, транспорт и уградња плакара од Еггер премиум беле иверице - W1000 СТ9 дим. 270/45/350 цм, у свему према детаљима пројектанта.Обрачун по	ком.	1.00				

		комаду.						
5		Набавка, транспорт и уградња катедре дим. 240/80/85 цм од Еггер премиум беле иверице W1000 СТ9 на коју се лепи бојено стакло, боје НЦС 7005 - Р50Б, у свему према детаљима пројектанта. Обрачун по комаду.	ком.	1.00				
6		Набавка, транспорт и уградња говорнице дим. 60/40/125 цм, од Еггер премиум беле иверице W1000 СТ9 на коју се лепи бојено стакло, боје НЦС 7005 - Р50Б, у свему према детаљима пројектанта. Обрачун по комаду.	ком.	1.00				
7		Набавка, транспорт и уградња двокрилних врата дим. 196/253 цм на дрвеној потконструкцији, обострано обложена медијапаном дебљине д=4 мм бојена полиуретанском белом	ком.	1.00				

		<p>бојом са саћастом испуном између. Штокови су равни, опремљени самоштелујућим равним перваз лајснама. Крило, шток и перваз лајсне завршно бојене белим полиуретанским полуматом (50% сјаја). Врата снабдети бравом, шаркама, кваком, као и дихтунг гумом на вези крила са штоком. Обрачун се врши по комаду.</p>						
		<u>СТОЛАРСКИ РАДОВИ</u>	УКУПНО III					
IV		<u>БРАВАРСКИ РАДОВИ</u>						
1		<p>Набавка, транспорт и монтажа челичне потконструкције за израду пода. Челичну потконструкцију у свему урадити према детаљима пројектанта. Челична потконструкција се састоји из челичних профила дим. 30.40,1.5 мм и челичних стопа дим. 70.70.5 мм.</p>	кг	168.00				

		Обрачун се врши по кг уграђених профила.						
		<u>БРАВАРСКИ РАДОВИ</u>	УКУПНО IV					
B		<u>ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</u>						
1		Израда подлоге за постављање ПВЦ пода од самонивелишуће масе. Израда самонивелишуће масе у свему по упутству и детаљима произвођача. Обрачун се врши по м2 изведене подлоге.	м2	89.50				
2		Постављање подне облоге од ПВЦ пода - Енглисх Оак, Браун, и Д55: 4621 025, произвођач Таркетт или одговарајући, у свему према пројекту. Постављање подне	м2	89.50				

		облоге у свему према упутству и детаљима произвођача. Обрачун се врши по м2 изведене подне облоге.						
		<u>ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</u>	УКУПНО V:					
VI		<u>ОПРЕМА ЕНТЕРИЈЕРА</u>						
1		Набавка и уградња опреме, а у свему према пројекту. Обрачун по комаду.						
		Столице за катедру, СЦС плус или одговарајући у свему према пројекту	ком.	3				
		Универзални плафонски носач за пројектор, ТАПА 70-120 цм, у свему према пројекту	ком.	1				
		Бела магнетна табла 120x240 цм, у свему према пројекту	ком.	1				
		Алпха платно за пројектор 022476 АБ, дим. 187*332 цм у свему према пројекту	ком.	1				

		Дупли роло систем - mesh platno+black out платно Обрачун по м2.	м2	24				
		Пројектор - Ацер аспире пројектор X 113ПХ или одговарајући у свему према пројекту	КОМ.	1				
		ПП АПАРАТ С-9А 9 кг. СТАЛНИ ПРИТИСАК	КОМ.	1				
		Ознака сале за предавања од Ал плоче	КОМ.	1				
		Столица са клупом, (ВИЗОР, БЛАЖЕХ или одговарајуће, у свему према пројекту). Столице су груписане као двосед и тросед, према пројекту. Универ коришћен за клупе је Еггер премиум бела иверица - W1000 СТ9. Боја столица према избору пројектанта.	КОМ.	81.00				
		<u>ОПРЕМА ЕНТЕРИЈЕРА</u>	УКУПНО VI:					
VI		<u>МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ</u>						

1		Глетовање и кречење зидова и плафона дисперзивном и полудисперзивном бојом у тону у свему по пројекту. Обрачун по м2 са свим потребним материјалом и помоћном скелом.						
		НЦС С 1002-У - дисперзивна боја38+19+5	м2	62				
		НЦС С 2502-У - сива дисперзивна боја24+22	м2	46				
		Бела полудисперзивна боја 105	кг	105				
		<u>МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ</u>		УКУПНО VII:				
VIII		<u>ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ</u>		УКУПНО VIII:				
		Напомена: Детаљне цене електроинсталација се налазе у оквиру посебног документа "Предмер и предрачун електроинсталација".						
IX		<u>ТЕРМОТЕХНИЧКЕ</u>						

		<u>ИНСТАЛАЦИЈЕ</u>						
1		Демонтажа и монтажа постојећих грејних тела након завршеног кречења и замена дотрајалих вентила. Обрачун по комаду.	ком.	6				
2		Фарбање цеви грејних инсталација. Обрачун по м'.	м'	20				
3		Клима уређај јачине 18000 БТУ, снаге 1820 W/1950 W	ком.	1				
		<u>ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</u>		УКУПНО Iх:				
X		<u>РАЗНО</u>						
1		Замена решетки за вентилацију у плафону дим. 10/20 цм. Решетке пребројати на лицу места. Обрачун решетки се врши по комаду.	ком.	6.00				
2		Замена решетки за вентилацију на зиду дим. 15/30 цм. Обрачун решетки се врши по комаду.	ком.	6.00				
3		Завршно чишћење	пауш.	1.00				

		објекта						
		<u>РАЗНО</u>		УКУПНО Х:				
				УКУПНО:				